

000216

PLANO DE
OBRAS



ANEXO I
FICHAS DE VISTORIAS



C.I. nº. 076/2017/D.O.

Cia 0068642-52.2017.8.11.0000

De: Departamento de Obras

Para: Diretoria Geral

Assunto: Fichas de Levantamento e Ranqueamento de Obras.


Senhora Diretora Geral,

Considerando que fora realizado o levantamento das necessidades de obras de todas as Comarcas do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, bem como, que fora realizado o ranqueamento das mesmas, e de outras dependências desta Secretaria.

Oportunamente, segue em anexos, "Anexo I - Fichas de Vistorias" de todas as Comarcas do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e outras dependências desta Secretaria, bem como, o "Anexo VI - Planilha de Ranqueamento Consolidado".

Atenciosamente,

Cuiabá, 07 de junho de 2017.


Diogo Gonçalves
Diretor do Departamento de Obras



ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE OBRAS



FICHA DE VISTORIA

Comarca

Data

SISTEMA DE COBERTURA

1 CALHAS	OBSERVAÇÕES	NOTA
1.1 Estado de conservação do material	Muito danificado, causando infiltração em todos os ambientes	0,00%
1.2 Estanqueidade à água		0,00%
1.3 Dimensionamento da Descida		0,00%
1.3 Condução/inclinação até as descidas		0,00%

0,00%

2 RUFOS	OBSERVAÇÕES	NOTA
2.1 Estado de conservação do material	Não há na maioria e está muito mal instalado e conservado	0,00%
2.2 Fixação do Sistema		0,00%
2.3 Estanqueidade à água		0,00%

0,00%

3 CHAPINS	OBSERVAÇÕES	NOTA
3.1 Estado de conservação do material	Inexistente	0,00%
3.2 Fixação do Sistema		0,00%
3.3 Estanqueidade à água		0,00%

0,00%

4 ACESSO	OBSERVAÇÕES	NOTA
4.1 Facilidade e segurança de acesso à cobertura	Não acesso facilitado/ segurança	0,00%
4.2 Acesso à totalidade do pavimento		0,00%

0,00%

5 COBERTURA	OBSERVAÇÕES	NOTA
5.1 Desempenho do conjunto	Cobertura crítica com inumeras infiltrações	0,00%
5.2 Estado de conservação Estrutura de Cobertura		0,00%
5.3 Estado de conservação das Telhas		0,00%

0,00%

Gustavo Sampaio de Siqueira
Arquiteto - CAU - 79188-1

Média Final

Avaliador

OBSERVAÇÕES:

1. A NOTA final deverá ser calculada como média aritmética das notas atribuídas a cada item
2. Ver comentários de preenchimento no verso
3. Na ausência de parâmetros mais objetivos de avaliação deve-se considerar o seguinte critério para atribuição de notas:

A. A nota 0,00 % a 33,00 % retrata a situação crítica em que entende-se que há comprometimento geral do sistema e que devem ser tomadas medidas com urgência de atendimento; a nota de 34,00 % a 66,00 % representa um estado regular a bom do sistema em que o mesmo deva ser alvo de planejamento de intervenções; a nota 67,00 % a 100,00 % representa a situação em que o vistoriador entende que o estado geral é satisfatório, necessitando apenas de intervenções pontuais ou sem necessidade de intervenção.

COMENTÁRIOS SOBRE A AVALIAÇÃO DOS ITENS

1. CALHAS

- 1.1. As calhas em chapas galvanizadas são propensas a corrosão e deformações.
- 1.2. Deve-se observar a existência de corrosão, deformações, fissuras, desgaste, entre outros problemas que prejudiquem o desempenho do sistema.
- 1.3. As emendas devem ser feitas com rebite e calafetada com silicone, poliuretano ou mastique, as chapas devem ser apoiadas no fundo; pontas cortantes não devem existir; a sobreposição das emendas não deve ser inferior a 2cm; as impermeabilizações devem ser contínuas com sobreposição e soldas à quente.
- 1.4. Deve ser verificada a ocorrência de vazamento ou infiltrações no pavimento inferior, acompanhadas ou não de manchas ou mofos.
- 1.5. As calhas devem apresentar inclinações de no mínimo 2 mm para cada metro para condução das águas pluvias até os bocas de descida de AP; verificar a ocorrência de pontos de acúmulo de água e inclinações contrárias às descidas.

2. RUFOS

- 2.1. Caso o telhado seja de fibrocimento, deve-se empregar rufos premoldados de fibrocimento conjugados com contra-rufos em chapa de alumínio.
- 2.2. Deve-se observar a ocorrência de corrosão, empenamento, deformações nas chapas e desprendimento da proteção mecânica.
- 2.3. Devem ser observados a execução das emendas com no mínimo 2 cm de sobreposição e fixação com rebite e calafetada com silicone, poliuretano ou mastique, embutimento nas alvenarias e outros que garantam a vedação das frestas.

3. CHAPINS

- 3.1. Os chapins podem ser pré-moldados de concreto, pedras, ou chapas galvanizadas.
- 3.2. Corrosão, deformação, trincas, fissuras e deterioração são patologias típicas a serem verificadas.
- 3.3. O assentamento de pedras com argamassas pobres, sem balanço ou com balanço subdimensionado em ambos os lados, sem friso na parte inferior, rejuntamentos muito largos podem comprometer sua função protetiva dos paramentos horizontais e dos verticais contra manchamento das fachadas. Verificar se existem manchas nas platibandas advindas da ação da chuva sobre a poeira acumulada. Os sulcos dos pré-moldados ou dobras das chapas devem ser suficientemente dimensionados para evitar o retorno da água para a parede e estar a uma distância de no mínimo 2 cm do plano vertical.

4. ACESSO

- 4.1. A solução de acesso aos pavimentos de cobertura para manutenção de caixas d'água, dos equipamentos de ar-condicionado e do telhado através de alçapões, escadas de marinheiros ou passarelas representam risco de acidentes e dificuldade de execução de serviços.
- 4.2. Deve-se avaliar a facilidade de se percorrer toda a extensão da cobertura para manutenção e vistorias periódicas, com largura líquida dos leitos de calha com pelo menos 50cm, sem pontas cortantes de telhas ou obstáculos transversais significativos.

5. SISTEMAS DE ISOLAMENTO

- 5.1. Telhas de fibrocimento ou de chapa metálica não apresentam um bom desempenho, desde que não tenham laje.
- 5.2. Verificar o respeito às recomendações do fabricante relativamente à inclinação e beirais. No caso das impermeabilizações deve ser observado a execução correta dos detalhes construtivos de projeto, principalmente nos pontos críticos como ralos, descidas de AP e juntas de dilatação da estrutura. A ocorrência de infiltração da laje do pavimento inferior deve ser avaliada para comprovação dos vazamentos.
- 5.3. As telhas galvanizadas de chapa única, cerâmicas ou de fibrocimento de 6 mm apresentam baixa resistência e quebram/amassam com facilidade durante os trabalhos de manutenção ou chuvas de granizo. As de fibrocimento com mais de 8 mm são razoavelmente resistentes.
- 5.4. Deve ser verificado estado de conservação da estrutura, seja a ocorrência de cupins nas madeiras ou seja a corrosão nas estruturas metálicas.
- 5.5. Nos telhados em telhas cerâmicas e de fibrocimento, deve-se observar principalmente as quebras e trincas; as telhas cerâmicas são acometidas ainda de desagregação do material e mofo; na telhas sanduíche deve-se verificar a deterioração do poliuretano e a corrosão do aço; nas lajes impermeabilizadas deve-se averiguar o estado da proteção mecânica. O excesso de fissuração pode provocar a sua deterioração e a exposição indevida da manta.



ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
FICHA DE VISTORIA



Comarca Data

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1	ENTRADA DE ENERGIA	OBSERVAÇÕES	NOTA
1.1	Atendimento à demanda de carga	Transformador novo 75Kva de acordo com a norma	100,00%
1.2	Aterramento do padrão		100,00%
1.3	Estado conservação materiais e equipamentos		100,00%
			100,00%

2	QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO	OBSERVAÇÕES	NOTA
2.1	Atendimento à demanda	Quadros antigos/desaorganizado	30,00%
2.2	Montagem e organização		30,00%
2.3	Estado de conservação		30,00%
			30,00%

3	CIRCUITOS	OBSERVAÇÕES	NOTA
3.1	Dispositivos de proteção nos quadros	Disj. Fora de norma	40,00%
			40,00%

4	CONDUTORES	OBSERVAÇÕES	NOTA
4.1	Conformidade - dimensionamento	Fiação solta antiga/cabo com bitola inferior ao dis. QaF3	40,00%
4.2	Conformidade - caminhamento e material		40,00%
4.3	Estado de conservação		40,00%
			40,00%

5	CONDUTOS	OBSERVAÇÕES	NOTA
5.1	Conformidade - material e estado conservação	Sem tubulação sobre o forro	40,00%
			40,00%

6	ILUMINAÇÃO	OBSERVAÇÕES	NOTA
6.1	Conformidade - índice de luminância	Poram substituídos todas as lâmpadas tubulares	66,00%
6.2	Conformidade - comando e eficiência		66,00%
6.3	Estado de conservação		66,00%
			66,00%

7	SPDA	OBSERVAÇÕES	NOTA
7.1	Conformidade e conservação malha captação	Não possui sistema	0,00%
7.2	Conformidade e conservação aterramento		0,00%
			0,00%

Média Final **45,14%**

Avaliador

OBSERVAÇÕES:

1. A NOTA final deverá ser calculada como média aritmética das notas atribuídas a cada item
2. Ver comentários de preenchimento no verso
3. Na ausência de parâmetros mais objetivos de avaliação deve-se considerar o seguinte critério para atribuição de

A. A nota 0,00 % a 33,00 % retrata a situação crítica em que entende-se que há comprometimento geral do sistema e que devem ser tomadas medidas com urgência de atendimento; a nota de 34,00 % a 66,00 % representa um estado regular a bom do sistema em que o mesmo deva ser alvo de planejamento de intervenções; a nota 67,00 % a 100,00 % representa a situação em que o vistoriador entende que o estado geral é satisfatório, necessitando apenas de intervenções pontuais ou sem necessidade de intervenção.

COMENTÁRIOS SOBRE A AVALIAÇÃO DOS ITENS

1.1 As instalações elétricas prediais devem garantir o pleno funcionamento dos equipamentos utilizados nas estações de trabalho, do sistema de iluminação, de condicionamento de ar, de elevadores e de todos os demais sistemas eletro-eletrônicos da edificação, em consonância com os pressupostos das normas brasileiras de projeto, segurança e proteção dos usuários e integridade da edificação.

1.2 Sistema de instalações elétricas que atendam plenamente à demanda de carga da edificação e ainda apresente reserva de ampliação; o padrão de entrada de energia / subestação deve ser dimensionado de acordo com a carga instalada e possuir dispositivos de proteção contra sobrecarga e curto-circuito; os quadros de distribuição de circuitos devem estar localizados em áreas de fácil acesso e racional em relação às distâncias servidas, apresentar espaço para futuras expansões, possuírem barramentos com suportabilidade aos esforços eletrodinâmicos advindos da sobrecarga e do curto-circuito, apresentarem dispositivos de proteção contra corrente diferencial residual, além de proteção contra contatos diretos; os circuitos terminais devem estar separados adequadamente segundo as normas de projeto e devem contar com sistema de aterramento; os condutores devem estar dimensionados de acordo com a carga do circuito e não podem ser lançados fora dos eletrodutos; estes, além de adequadamente dimensionados, devem ser constituídos de materiais compatíveis com as normas de projeto e segurança; a iluminação deve obedecer aos índices de luminância especificado em norma e devem possuir comandos por zonas de iluminação de forma a permitir economia de energia; a edificação deve contar ainda com sistema de SPDA, constituído por malha de captação, aterramento e caixas de equalização em perfeitas condições e de acordo com as normas pertinentes; todo o sistema elétrico deve atender plenamente ao disposto na NBR 5410, NBR 5413, NBR 5419 e NR10;

1.3 O vistoriador deverá considerar seu estado crônico, ou seja, as falhas isoladas que não representam o estado geral do sistema não deverão ser consideradas para efeito de pontuação, mas apenas para diagnóstico de manutenção.

1.4 Deverá ser verificado pelo vistoriador a existências de: "T", tomadas externas, canaletas externas, disjuntores externos e tudo o que demonstrar a possibilidade de existência de "gambiaras".



ESTADO DE MATO GROSSO
 PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA
 DEPARTAMENTO DE OBRAS
FICHA DE VISTORIA



Comarca Data

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

1	RESERVATÓRIO DE ÁGUA	OBSERVAÇÕES	NOTA
1.1	Estado de conservação do material	Não possui proteção da escada de marinho	20,00%
1.2	Eficácia do Sistema		20,00%
1.3	Bombas		20,00%
1.4	Estanqueidade à água		20,00%
1.5	Quadro Automação e Boia		20,00%
			20,00%

2	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA	OBSERVAÇÕES	NOTA
2.1	Estado de conservação do material	Tubulação exposta d'água	0,00%
2.2	Eficácia do Sistema		0,00%
			0,00%

3	REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	OBSERVAÇÕES	NOTA
3.1	Eficácia do Sistema	Deficiencia no funcionamento	0,00%
			0,00%
			0,00%

4	REDE DE ÁGUA PLUVIAL	OBSERVAÇÕES	NOTA
4.1	Drenagem Externa	Infiltração	0,00%
			0,00%

5	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	OBSERVAÇÕES	NOTA
5.1	Desempenho - Qualidade	Baixa qualidade/inexistencia acessorios e mal funcionamento	0,00%
5.2	Estado de conservação dos materiais		0,00%
			0,00%

Gustavo Sampaio de Siqueira Média Final **4,00%**
 Arquiteto CAU - 79188-1

Avaliador

OBSERVAÇÕES:

1. A NOTA final deverá ser calculada como média aritmética das notas atribuídas a cada item
2. Ver comentários de preenchimento no verso
3. Na ausência de parâmetros mais objetivos de avaliação deve-se considerar o seguinte critério para atribuição de notas:

A. A nota 0,00 % a 33,00 % retrata a situação crítica em que entende-se que há comprometimento geral do sistema e que devem ser tomadas medidas com urgência de atendimento; a nota de 34,00 % a 66,00 % representa um estado regular a bom do sistema em que o mesmo deva ser alvo de planejamento de intervenções; a nota 67,00 % a 100,00 % representa a situação em que o vistoriador entende que o estado geral é satisfatório, necessitando apenas de intervenções pontuais ou sem necessidade de intervenção.

COMENTÁRIOS SOBRE A AVALIAÇÃO DOS ITENS

1.1 As instalações hidráulicas de uma edificação devem garantir o pleno funcionamento do sistema de armazenagem de água potável, da rede de distribuição de água fria, de esgotamento das águas servidas das unidades sanitárias e da drenagem das águas pluviais advindas dos terraços e coberturas, bem como garantir o perfeito funcionamento dos equipamentos e acessórios sanitários como torneiras, pias, vasos, válvulas, duchas, ralos, utilizando como parâmetro as normas brasileiras da ABNT.

1.2 Além do exposto, o sistema deve contar com dispositivos economizadores que demonstrem compromisso com a sustentabilidade do empreendimento.

1.3 Sistema de instalações que atendam plenamente à demanda de uso da edificação, cujo adequado dimensionamento dos reservatórios supram a eventualidade de interrupção temporária do fornecimento público de água; o acesso aos reservatórios deve ser de tal forma a facilitar a limpeza periódica sem o uso de equipamentos especiais de segurança; o material dos reservatórios deve garantir facilidade de limpeza; a tubulação deve ser constituída de materiais não oxidáveis como o PVC e não deve haver vazamentos em suas conexões.



ESTADO DE MATO GROSSO
 PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA
 DEPARTAMENTO DE OBRAS
FICHA DE VISTORIA



Comarca Data

SISTEMA DE ACABAMENTOS

1 PISOS	OBSERVAÇÕES	NOTA
1.1 Estado de conservação do material	Muito danificado	0,00%
1.2 Nivel e uniformidade da cor		0,00%
1.3 Descolamento e deslocamento		0,00%
		0,00%

2 PAREDES	OBSERVAÇÕES	NOTA
2.1 Estado de conservação do material	Graves rachaduras e pintura mal acabada	0,00%
2.2 Fissuras, trincas, manchas, sujeiras, desbotamento		0,00%
2.3 Deslocamento e infiltrações reboco		0,00%
		0,00%

3 TETOS	OBSERVAÇÕES	NOTA
3.1 Estado de conservação do material	PV com muitos sinais de infiltração e danificados na copa	30,00%
3.2 Fissuras, trincas, manchas, sujeiras, desbotamento		30,00%
3.3 Deslocamento e infiltrações reboco		30,00%
		30,00%

4 RODAPÉS	OBSERVAÇÕES	NOTA
4.1 Estado de conservação do material	Rodapés diferente e danificados	0,00%
4.2 Nivel e uniformidade da cor		0,00%
4.3 Descolamento e deslocamento		0,00%
		0,00%

5 ESQUADRIAS	OBSERVAÇÕES	NOTA
5.1 Vedação, fechos, alavancas, braços, guarnições	Janelas muito enferrujadas. Portas muito danificadas	0,00%
5.2 Projeto, ergonomia e forma construtiva		0,00%
5.3 Funcionamento das partes móveis		0,00%
5.4 Vidros		0,00%
		0,00%

Gustavo Sampaio de Siqueira Média Final **6,00%**
 Arquiteto - CAU - 79188-1

Avaliador

OBSERVAÇÕES:

1. A NOTA final deverá ser calculada como média aritmética das notas atribuídas a cada item
2. Ver comentários de preenchimento no verso
3. Na ausência de parâmetros mais objetivos de avaliação deve-se considerar o seguinte critério para atribuição de notas:

A. A nota 0,00 % a 33,00 % retrata a situação crítica em que entende-se que há comprometimento geral do sistema e que devem ser tomadas medidas com urgência de atendimento; a nota de 34,00 % a 66,00 % representa um estado regular a bom do sistema em que o mesmo deva ser alvo de planejamento de intervenções; a nota 67,00 % a 100,00 % representa a situação em que o vistoriador entende que o estado geral é satisfatório, necessitando apenas de intervenções pontuais ou sem necessidade de intervenção.

COMENTÁRIOS SOBRE A AVALIAÇÃO DOS ITENS

1. PISOS

1.1. Cerâmicas PEI-5, granitos, porcelanatos e marmorites para todos os ambientes constituem um padrão ideal = 100%; placas vinílicas ou tacos nas salas, excetadas circulações (80%); tacos de madeira ou placas vinílicas, inclusive nas circulações (60%); carpetes aplicados apenas nas salas (nota = 60%); tapete também nas circulações = 40%.

1.2. Deve-se observar a existência de deslocamentos, deformações, quebras, desgaste, entre outros problemas que prejudiquem o desempenho do sistema.

1.3. O assentamento deve possuir alinhamento, esquadro, nivelamento, juntas com dimensões e material compatíveis com as recomendações do fabricante.

1.4. Neste item deve ser verificado o emprego de cores sóbrias, padrão mesclado e não muito claras para evitar ofuscamento e o aparecimento das sujeiras.

2. PAREDES

2.1. Tintas acrílicas de cores claras são as ideais para as salas e circulações; os banheiros e copas devem possuir revestimentos impermeáveis até o teto.

2.2. Deve-se subtrair pontos para a ocorrência de deslocamentos do reboco, manchas, trincas, bolor, desgaste, desbotamento da cor entre outros problemas que prejudiquem o desempenho do sistema.

2.3. Neste item deve ser verificado o emprego de cores sóbrias, claras que tornem o ambiente confortável, salubre e iluminado.

3. TETOS

3.1. Os materiais devem ser compatíveis com o tipo de uso do local, com a facilidade de manutenção requerida, com a luminosidade, salubridade e o padrão de cores do Tribunal; tintas acrílicas de cores claras são as ideais; no caso do uso de forros, eles devem ser removíveis para acesso às instalações.

3.2. Deve-se observar a existência de deslocamentos do reboco, manchas, trincas, bolor, desgaste e desbotamento da cor entre outros problemas que prejudiquem o desempenho do sistema.

3.3. No caso de forros, verificar o alinhamento e nivelamento da estrutura; para o caso de forros em gesso deve-se verificar ainda a existência de juntas de dilatação junto às paredes.

4. RODAPÉS

4.1. Nos locais onde os pisos forem de cerâmica, porcelanato ou pedra, os materiais ideais serão os mesmo do piso.

4.2. Deve-se subtrair pontos pela existência de cupins, empenamentos, manchas, trincas, desgaste e desbotamento da cor entre outros problemas que prejudiquem o desempenho do sistema.

4.3. Deve-se subtrair pontos pelo desalinhamento com a alvenaria e desnivelamento com os pisos; os rodapés de madeiras devem ser aparafusados e as cabeças dos parafusos devem estar tapados; as pedras devem estar parcialmente embutidas nas alvenarias para esconder as argamassas de assentamento, os topos das pedras devem ser polidos.

5. ESQUADRIAS

5.1. O material ideal é o alumínio e o tubo de aço revestido com PVC, o vidro temperado também é admissível, porém não apresenta boa estanqueidade; o aço pintado é suscetível à corrosão e as madeiras, ao ataque de cupins; o ferro cantoneira possui baixa resistência mecânica;

5.2. Subtrair pontos pela ocorrência de corrosão, desgaste da pintura, degradação por cupins, empenamento e deformação.

5.3. Verificar se a soma das áreas de todas as esquadrias do recinto correspondem a pelo menos 1/8 da área do piso e se a quantidade de área translúcida e ventilada corresponde a pelo menos 50% da área da esquadria; a forma de abertura dos painéis deve ser funcional e os mecanismos de abertura devem ficar a uma altura máxima de 2,10 m; a linha adotada deve ter bitolas compatíveis com os vãos - 25 mm para janelas e 42 mm para portas e as dimensões máximas devem estar dentro do máximo especificado pelo fabricante; os detalhes construtivos devem apresentar guarnições de EPDM, fita vedadora tipo escovas de polipropileno, fechos, drenos dos trilhos, alisar de arremate do contramarco, silicone de vedação.

5.4. O acionamento das esquadrias deve ser suave e sem ruídos; as esquadrias tipo max-ar devem abrir até o ângulo de 90° para limpeza; as esquadrias de correr devem deslizar com suavidade, sem travamentos intermediários por desalinhamento ou irregularidades dos trilhos; devem ser dotadas de roldanas e possuir guias para garantia da perfeição do movimento; os fechos devem permitir o trancamento da parte móvel e seu acionamento deve ser feito através de alavanca.

5.5. Os vidros devem se apresentar planos, de cor igual ao conjunto das esquadrias da edificação, sem riscos ou manchas e de espessura compatível com a dimensão do quadro; Devem ser temperados ou laminados no caso de esquadrias com peitoril abaixo de 90cm. As fachadas com insolação oeste ou noroeste, se não possuírem proteção externa contra radiação solar, tipos brises, deverão ter vidros refletivos ou com películas anti raios UVA e UVB; o encaixe nos perfis deve ser por meio de guarnições de EPDM.



ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
FICHA DE VISTORIA

Comarca Data **SISTEMAS DE SEGURANÇA**

1	SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	OBSERVAÇÕES	NOTA
1.1	Documentação oficial	inexistente	0,00%
1.2	Rotas: desobstrução e sinalização		0,00%
1.3	Deteccção e alarme: funcionamento dos equipam.		0,00%
1.4	Combate: funcionamento dos equipamentos		0,00%
			0,00%

2	SEGURANÇA PATRIMONIAL	OBSERVAÇÕES	NOTA
2.1	Sistemas passivos construídos	Não possui grades nas janelas e sensores de presença	60,00%
2.2	Sistemas ativos de monitoramento		60,00%
			60,00%

Média Final **30,00%**Avaliador
OBSERVAÇÕES:

- A NOTA final deverá ser calculada como média aritmética das notas atribuídas a cada item
- Ver comentários de preenchimento no verso
- Na ausência de parâmetros mais objetivos de avaliação deve-se considerar o seguinte critério para atribuição de notas:

A. A nota 0,00 % a 33,00 % retrata a situação crítica em que entende-se que há comprometimento geral do sistema e que devem ser tomadas medidas com urgência de atendimento; a nota de 34,00 % a 66,00 % representa um estado regular a bom do sistema em que o mesmo deva ser alvo de planejamento de intervenções; a nota 67,00 % a 100,00 % representa a situação em que o vistoriador entende que o estado geral é satisfatório, necessitando apenas de intervenções pontuais ou sem necessidade de intervenção.

COMENTÁRIOS SOBRE A AVALIAÇÃO DOS ITENS**1. SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO**

- Os documentos obrigatório são AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) com data não expirada e projeto aprovado pelo CB.
- Verificar a utilização de escadas como área de trabalho, móveis obstruindo acesso a hidrante e a extintor, portas com sentido de abertura inverso ao sentido da fuga, portas corta-fogo inexistentes ou permanentemente abertas, ausência de sinalização da rota de saída de emergência, ausência de luz de emergência.
- Verificar se os equipamento de deteção e alarme previstos em projeto encontram-se integralmente executados; verificar se encontram-se em funcionamento corretamente.
- Verificar a existência e a data de validade dos extintores; verificar o funcionamento e estado das mangueiras dos hidrantes.

2. SEGURANÇA FÍSICA

- Verificar a existência e conformidade de grades nas janelas do 1º pavimento, gradil e muros externos em altura de pelo menos 2,10m, grade na porta da sala de armas, sala de objetos apreendidos e na cela do réu;
- Verificar a existência e o funcionamento de sistema de CFTV.



ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
FICHA DE VISTORIA



Comarca Data

FUNCIONALIDADE

1	PROGRAMA DE NECESSIDADES	OBSERVAÇÕES	NOTA
1.1	Conformidade - programa de necessidades	Rever projeto para alteração	0,00%
1.2	Conformidade - dimensionamento		0,00%
			0,00%

2	SETORIZAÇÃO	OBSERVAÇÕES	NOTA
2.1	Localização das atividades afins - vara	Rever projeto para alteração	30,00%
2.2	Localização atividades afins - órgãos externos		30,00%
2.3	Localização atividades afins - tribunal júri		30,00%
2.3	Localização atividades afins - apoio		30,00%
			30,00%

3	HIERARQUIA	OBSERVAÇÕES	NOTA
3.1	Privacidade	Rever projeto para alteração	0,00%
3.2	Segurança		0,00%
			0,00%

4	CIRCULAÇÃO	OBSERVAÇÕES	NOTA
4.1	Facilidade de deslocamento	Rever projeto para alteração	0,00%
4.2	Dimensionamento		0,00%
			0,00%

5	ERGONOMIA	OBSERVAÇÕES	NOTA
5.1	Iluminação	Rever projeto para alteração	0,00%
5.2	Conforto térmico		0,00%
5.3	Conforto acústico		0,00%
			0,00%

Gustavo Sampaio de Siqueira
Arquiteto - CAU - 79188-1

Média Final **6,00%**

Avaliador

OBSERVAÇÕES:

1. A NOTA final deverá ser calculada como média aritmética das notas atribuídas a cada item
2. Ver comentários de preenchimento no verso
3. Na ausência de parâmetros mais objetivos de avaliação deve-se considerar o seguinte critério para atribuição de notas:

A. A nota 0,00 % a 33,00 % retrata a situação crítica em que entende-se que há comprometimento geral do sistema e que devem ser tomadas medidas com urgência de atendimento; a nota de 34,00 % a 66,00 % representa um estado regular a bom do sistema em que o mesmo deva ser alvo de planejamento de intervenções; a nota 67,00 % a 100,00 % representa a situação em que o vistoriador entende que o estado geral é satisfatório, necessitando apenas de intervenções pontuais ou sem necessidade de intervenção.

COMENTÁRIOS SOBRE A AVALIAÇÃO DOS ITENS

1.1 A funcionalidade de uma edificação se relaciona às características da arquitetura que englobam programa de necessidades, setorização de funções, hierarquia dos espaços, circulação e ergonomia. Todos estes fatores, quando corretamente tratados na edificação, irão permitir as condições necessárias ao bom desempenho das atividades laborativas, dentro dos limites de conforto humano relativo à temperatura, ruído e deslocamento.

1.2 Um projeto funcional deve contemplar a disponibilidade de espaço para todas as atividades desenvolvidas pela instituição; deve agrupar em um mesmo setor atividades afins, a fim de facilitar o desenvolvimento das rotinas; deve hierarquizar os espaços de modo a assegurar que um contingente maior de pessoas necessite o mínimo de adentramento no edifício, equalizando adequadamente a privacidade e a segurança de outras funções; a circulação deve ser tratada de forma a minimizar os deslocamentos e ser de fácil apreensão ao usuário, facilitando o mapeamento da setorização.

Necessidade Célula Básica:

Gabinete do Juiz - 17,50 a 30,00 m²;
WC do Juiz - 2,50 m²;
Sala de audiência - 25,00 a 37,50 m²;
Assessoria - 7,50 a 10,00 m² por acessor;
Secretaria ou Cartório Judicial - 5,00 a 7,50 m², por servidor.

Necessidade Apoio e Afins:

Oficiais de Justiça - 2,50 a 5,00 por oficial, quando houver central de mandatos;
Psicóloga -
OAB - 15,00 a 35,00 m²;
Ministério Público - 15,00 a 35,00 m²;
Defensoria Pública - 15,00 a 35,00 m², quando houver;
Salão do Júri - 80,00 a 360,00 m².



ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
FICHA DE VISTORIA



Comarca SÃO FELIX DO ARAGUAIA Data 28/9

ACESSIBILIDADE

1	DESNÍVEIS	OBSERVAÇÕES	NOTA
1.1	Conformidade - acesso ao interior da edificação	Muitos desniveis	30,00%
1.2	Conformidade - acesso ao demais pavimentos		30,00%
1.3	Conformidade dos desniveis de soleiras		30,00%
			30,00%

2	GUARDA-CORPO/CORRIMÃOS	OBSERVAÇÕES	NOTA
2.1	Conformidade - parâmetros norma		
2.2	Materiais e estado de conservação		
2.3	Qualidade executiva		

3	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	OBSERVAÇÕES	NOTA
3.1	Conformidade - dimensões	Não atende	0,00%
3.2	Conformidade - equipamentos		0,00%
3.3	Conformidade - quantidade e localização		0,00%
			0,00%

4	SINALIZAÇÃO TÁTIL	OBSERVAÇÕES	NOTA
4.1	Conformidade - parâmetros norma	Não existe	0,00%
4.2	Material e estado de conservação		0,00%
			0,00%

5	BALCÕES-GUICHÊS	OBSERVAÇÕES	NOTA
5.1	Conformidade - parâmetros norma	Não atende	0,00%
5.2	Materiais e qualidade executiva		0,00%
			0,00%

6	VAGAS ESTACIONAMENTO	OBSERVAÇÕES	NOTA
6.1	Conformidade - parâmetros norma	Não possui	0,00%
6.2	Facilidade de acesso		0,00%
			0,00%

Gustavo Sampaio de Siqueira
Arquiteto - CAU - 79188-1

Média Final **6,00%**

Avaliador Gustavo/Fabio

OBSERVAÇÕES:

1. A NOTA final deverá ser calculada como média aritmética das notas atribuídas a cada item
2. Ver comentários de preenchimento no verso
3. Na ausência de parâmetros mais objetivos de avaliação deve-se considerar o seguinte critério para atribuição de notas:

A. A nota 0,00 % a 33,00 % retrata a situação crítica em que entende-se que há comprometimento geral do sistema e que devem ser tomadas medidas com urgência de atendimento; a nota de 34,00 % a 66,00 % representa um estado regular a bom do sistema em que o mesmo deva ser alvo de planejamento de intervenções; a nota 67,00 % a 100,00 % representa a situação em que o vistoriador entende que o estado geral é satisfatório, necessitando apenas de intervenções pontuais ou sem necessidade de intervenção.

COMENTÁRIOS SOBRE A AVALIAÇÃO DOS ITENS

1. DESNÍVEIS

1.1. Rampas acessíveis são aquelas com inclinação inferior a 8,33%; rampas com inclinação superior estão desconformes.

1.2. Deverão ter acesso a todos os pavimentos através de elevador acessível.

1.3. Soleiras com desníveis máximos de 0,5cm atendem a acessibilidade.

2. GUARDA-CORPO / CORRIMÃOS

2.1. Características ideais dos corrimãos para rampas e escadas: altura = 92 cm e outro a 70 cm; diâmetro entre 3 e 4,5 cm; afastamento da parede 4 cm; extremidade recurvada; altura dos guarda-corpos = 105 cm.

2.2. Os tubos devem ser de materiais lisos, não oxidáveis, sem risco de ocorrência de farpas ou falhas que possam produzir ferimentos.

2.3. Deve ser verificada a perfeita continuidade da bitola da seção nas emendas e soldas; verificar a existência de oxidação, farpas, trincas ou má fixação que produza balanço excessivo.

3. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

3.1. A dimensão mínima é de 1,50 por 1,70 m com sentido de abertura da porta para fora.

3.2. Avaliar cada instalação sanitária separadamente. A nota deverá ser verificada pela média aritmética das respectivas notas. Verificar a existência de barras de apoio próximas ao vaso (L = 80 cm, h = 75 cm), em todo o perímetro do lavatório e em ambos os lados da porta (h = 90, L = 40).

3.3. Banheiros 02 unidades por pavimento, masculino e feminino, localização próxima à circulação principal.

4. SINALIZAÇÃO TÁTIL

4.1. Verificar o emprego de piso tátil de alerta junto ao início e fim das escadas, rampas e a obstáculos de percurso; verificar o uso de cor contrastante; verificar o uso de piso tátil direcional do passeio à porta de acesso principal.

5. BALCÕES-GUICHÊS

5.1. Guichês ou balcões de atendimento público devem possuir altura entre 75 e 90 cm, balanço livre de 30 cm e largura útil de 90 cm. O atendimento através de guichês em circulações amplas, onde a cadeira não obstrua a circulação e haja espaço líquido de diâmetro 1,5 m para retorno e atendimento interno às salas feito através de mesa de trabalho.

6. VAGAS DE ESTACIONAMENTO

6.1. As vagas devem apresentar as seguintes características: dimensões de 2,5 X 5,0 m; faixa adicional de 1,2 X 5,0m pintada em faixas diagonais na cor amarela; pintura do piso com o símbolo internacional de deficiente em azul e branco; proporção de vagas.

6.2. A localização da vaga deve ser aquela que permita o acesso mais fácil ao interior da edificação, através de rota acessível; verificar se há obstáculos e se o percurso se dá através de rota interna, sem deslocamentos muito extensos nem grandes desníveis, ainda que feito através de rampas acessíveis.



ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
FICHA DE VISTORIA



Comarca Data

TELECOMUNICAÇÕES

1 SALA DO CPD	OBSERVAÇÕES	NOTA
1.1 Condições climáticas	Não possui sala própria	10,00%
1.2 Conformidade das dimensões		10,00%
1.3 Facilidade e segurança de acesso		10,00%
		10,00%

2 CABOS	OBSERVAÇÕES	NOTA
2.1 Conformidade do dimensionamento e da categoria	Sem certificação. Aumentar numero de pontos	60,00%
2.2 Cabeamento certificado		60,00%
2.3 Atendimento à demanda		60,00%
		60,00%

3 CONDUTOS	OBSERVAÇÕES	NOTA
3.1 Conformidade do dimensionamento	Melhorar/ Muita fiação exposta	30,00%
3.2 Qualidade e estado de conservação do material		30,00%
		30,00%

4 PONTOS TERMINAIS	OBSERVAÇÕES	NOTA
4.1 Proximidade e conectividade	Cabos distantes das maquinas	30,00%
4.2 Qualidade e estado de conservação do material		30,00%
		30,00%

5 PROTEÇÃO	OBSERVAÇÕES	NOTA
5.1 Protetor de Surto	Não possui	0,00%
		0,00%

Média Final **26,00%**

Avaliador

OBSERVAÇÕES:

1. A NOTA final deverá ser calculada como média aritmética das notas atribuídas a cada item
2. Ver comentários de preenchimento no verso
3. Na ausência de parâmetros mais objetivos de avaliação deve-se considerar o seguinte critério para atribuição de notas:

A. A nota 0,00 % a 33,00 % retrata a situação crítica em que entende-se que há comprometimento geral do sistema e que devem ser tomadas medidas com urgência de atendimento; a nota de 34,00 % a 66,00 % representa um estado regular a bom do sistema em que o mesmo deva ser alvo de planejamento de intervenções; a nota 67,00 % a 100,00 % representa a situação em que o vistoriador entende que o estado geral é satisfatório, necessitando apenas de intervenções pontuais ou sem necessidade de intervenção.

COMENTÁRIOS SOBRE A AVALIAÇÃO DOS ITENS

1.1 As instalações de voz/dados (telecomunicações) de uma edificação devem garantir o perfeito funcionamento dos equipamentos de telefonia e de informática, utilizados na comunicação e na execução das tarefas informatizadas dos processos judiciais. A infra-estrutura de cabeamento deverá estar padronizada nos moldes das diretrizes tecnológicas adotadas pelo Tribunal, devidamente organizadas em condutos exclusivos e em número suficiente para atender a todos os pontos de utilização, incluindo reserva para futuras ampliações, obedecendo às Normas Brasileiras da ABNT, especialmente a 14565/01.

1.2 Sistema de cabeamento estruturado que atenda plenamente à demanda de pontos de utilização e ainda apresente reserva para futuras ampliações; o prédio deverá dispor de sala exclusiva para o CPD, climatizada, com acesso restrito e independente; cada pavimento deverá contar com um número de sala de telecomunicações em quantidade compatível com a área do pavimento e com a extensão máxima dos cabos; estes deverão ser de categoria compatível com a tecnologia utilizada no Tribunal, devidamente contidos em condutos dimensionados conforme a prescrição das normas, com margem para expansão futura e de fácil acesso de manutenção; os pontos de utilização devem ser interligados diretamente aos switches, sem cascadeamento que provoque perda por congestionamento do tráfego de dados; os racks devem possuir espaço para futuras expansões e estarem organizados e localizados de tal forma a permitir a abertura total das portas do armário para acesso de manutenção; o sistema deve contar ainda com protetores de surto para a alimentação de dados do CPD.



ESTADO DE MATO GROSSO
 PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA
 DEPARTAMENTO DE OBRAS
FICHA DE VISTORIA



Comarca Data

SISTEMA DE COBERTURA

1	CALHAS	OBSERVAÇÕES	NOTA
1.1	Estado de conservação do material		0,00%
1.2	Estanqueidade à água		0,00%
1.3	Dimensionamento da Descida		0,00%
1.3	Condução/inclinação até as descidas		0,00%

0,00%

2	RUFOS	OBSERVAÇÕES	NOTA
2.1	Estado de conservação do material		0,00%
2.2	Fixação do Sistema		0,00%
2.3	Estanqueidade à água		0,00%

0,00%

3	CHAPINS	OBSERVAÇÕES	NOTA
3.1	Estado de conservação do material		0,00%
3.2	Fixação do Sistema		0,00%
3.3	Estanqueidade à água		0,00%

0,00%

4	ACESSO	OBSERVAÇÕES	NOTA
4.1	Facilidade e segurança de acesso à cobertura		0,00%
4.2	Acesso à totalidade do pavimento		0,00%

0,00%

5	COBERTURA	OBSERVAÇÕES	NOTA
5.1	Desempenho do conjunto		0,00%
5.2	Estado de conservação Estrutura de Cobertura		0,00%
5.3	Estado de conservação das Telhas		0,00%

0,00%

Média Final **0,00%**

Avaliador

OBSERVAÇÕES:

1. A NOTA final deverá ser calculada como média aritmética das notas atribuídas a cada item
2. Ver comentários de preenchimento no verso
3. Na ausência de parâmetros mais objetivos de avaliação deve-se considerar o seguinte critério para atribuição de notas:

A. A nota 0,00 % a 33,00 % retrata a situação crítica em que entende-se que há comprometimento geral do sistema e que devem ser tomadas medidas com urgência de atendimento; a nota de 34,00 % a 66,00 % representa um estado regular a bom do sistema em que o mesmo deva ser alvo de planejamento de intervenções; a nota 67,00 % a 100,00 % representa a situação em que o vistoriador entende que o estado geral é satisfatório, necessitando apenas de intervenções pontuais ou sem necessidade de intervenção.

COMENTÁRIOS SOBRE A AVALIAÇÃO DOS ITENS

1. CALHAS

- 1.1. As calhas em chapas galvanizadas são propensas a corrosão e deformações.
- 1.2. Deve-se observar a existência de corrosão, deformações, fissuras, desgaste, entre outros problemas que prejudiquem o desempenho do sistema.
- 1.3. As emendas devem ser feitas com rebite e calafetada com silicone, poliuretano ou mastique, as chapas devem ser apoiadas no fundo; pontas cortantes não devem existir; a sobreposição das emendas não deve ser inferior a 2cm; as impermeabilizações devem ser contínuas com sobreposição e soldas à quente.
- 1.4. Deve ser verificada a ocorrência de vazamento ou infiltrações no pavimento inferior, acompanhadas ou não de manchas ou mofos.
- 1.5. As calhas devem apresentar inclinações de no mínimo 2 mm para cada metro para condução das águas pluvias até os bocas de descida de AP; verificar a ocorrência de pontos de acúmulo de água e inclinações contrárias às descidas.

2. RUFOS

- 2.1. Caso o telhado seja de fibrocimento, deve-se empregar rufos premoldados de fibrocimento conjugados com contra-rufos em chapa de alumínio.
- 2.2. Deve-se observar a ocorrência de corrosão, empenamento, deformações nas chapas e desprendimento da proteção mecânica.
- 2.3. Devem ser observados a execução das emendas com no mínimo 2 cm de sobreposição e fixação com rebite e calafetada com silicone, poliuretano ou mastique, embutimento nas alvenarias e outros que garantam a vedação das frestas.

3. CHAPINS

- 3.1. Os chapins podem ser pré-moldados de concreto, pedras, ou chapas galvanizadas.
- 3.2. Corrosão, deformação, trincas, fissuras e deterioração são patologias típicas a serem verificadas.
- 3.3. O assentamento de pedras com argamassas pobres, sem balanço ou com balanço subdimensionado em ambos os lados, sem friso na parte inferior, rejuntamentos muito largos podem comprometer sua função protetiva dos paramentos horizontais e dos verticais contra manchamento das fachadas. Verificar se existem manchas nas platibandas advindas da ação da chuva sobre a poeira acumulada. Os sulcos dos pré-moldados ou dobras das chapas devem ser suficientemente dimensionados para evitar o retorno da água para a parede e estar a uma distância de no mínimo 2 cm do plano vertical.

4. ACESSO

- 4.1. A solução de acesso aos pavimentos de cobertura para manutenção de caixas d'água, dos equipamentos de ar-condicionado e do telhado através de alçapões, escadas de marinheiros ou passarelas representam risco de acidentes e dificuldade de execução de serviços.
- 4.2. Deve-se avaliar a facilidade de se percorrer toda a extensão da cobertura para manutenção e vistorias periódicas, com largura líquida dos leitos de calha com pelo menos 50cm, sem pontas cortantes de telhas ou obstáculos transversais significativos.

5. SISTEMAS DE ISOLAMENTO

- 5.1. Telhas de fibrocimento ou de chapa metálica não apresentam um bom desempenho, desde que não tenham laje.
- 5.2. Verificar o respeito às recomendações do fabricante relativamente à inclinação e beirais. No caso das impermeabilizações deve ser observado a execução correta dos detalhes construtivos de projeto, principalmente nos pontos críticos como ralos, descidas de AP e juntas de dilatação da estrutura. A ocorrência de infiltração da laje do pavimento inferior deve ser avaliada para comprovação dos vazamentos.
- 5.3. As telhas galvanizadas de chapa única, cerâmicas ou de fibrocimento de 6 mm apresentam baixa resistência e quebram/amassam com facilidade durante os trabalhos de manutenção ou chuvas de granizo. As de fibrocimento com mais de 8 mm são razoavelmente resistentes.
- 5.4. Deve ser verificado estado de conservação da estrutura, seja a ocorrência de cupins nas madeiras ou seja a corrosão nas estruturas metálicas.
- 5.5. Nos telhados em telhas cerâmicas e de fibrocimento, deve-se observar principalmente as quebras e trincas; as telhas cerâmicas são acometidas ainda de desagregação do material e mofo; na telhas sanduíche deve-se verificar a deterioração do poliuretano e a corrosão do aço; nas lajes impermeabilizadas deve-se averiguar o estado da proteção mecânica. O excesso de fissuração pode provocar a sua deterioração e a exposição indevida da manta.



ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
FICHA DE VISTORIA



Comarca Data

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1	ENTRADA DE ENERGIA	OBSERVAÇÕES	NOTA
1.1	Atendimento à demanda de carga		20,00%
1.2	Aterramento do padrão		20,00%
1.3	Estado conservação materiais e equipamentos		20,00%
			20,00%

2	QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO	OBSERVAÇÕES	NOTA
2.1	Atendimento à demanda		20,00%
2.2	Montagem e organização		20,00%
2.3	Estado de conservação		20,00%
			20,00%

3	CIRCUITOS	OBSERVAÇÕES	NOTA
3.1	Dispositivos de proteção nos quadros		20,00%
			20,00%

4	CONDUTORES	OBSERVAÇÕES	NOTA
4.1	Conformidade - dimensionamento		20,00%
4.2	Conformidade - caminhamento e material		20,00%
4.3	Estado de conservação		20,00%
			20,00%

5	CONDUTOS	OBSERVAÇÕES	NOTA
5.1	Conformidade - material e estado conservação		0,00%
			0,00%

6	ILUMINAÇÃO	OBSERVAÇÕES	NOTA
6.1	Conformidade - índice de luminância		20,00%
6.2	Conformidade - comando e eficiência		20,00%
6.3	Estado de conservação		20,00%
			20,00%

7	SPDA	OBSERVAÇÕES	NOTA
7.1	Conformidade e conservação malha captação		0,00%
7.2	Conformidade e conservação aterramento		0,00%
			0,00%

Média Final **14,29%**

Avaliador

OBSERVAÇÕES:

1. A NOTA final deverá ser calculada como média aritmética das notas atribuídas a cada item
2. Ver comentários de preenchimento no verso
3. Na ausência de parâmetros mais objetivos de avaliação deve-se considerar o seguinte critério para atribuição de

A. A nota 0,00 % a 33,00 % retrata a situação crítica em que entende-se que há comprometimento geral do sistema e que devem ser tomadas medidas com urgência de atendimento; a nota de 34,00 % a 66,00 % representa um estado regular a bom do sistema em que o mesmo deva ser alvo de planejamento de intervenções; a nota 67,00 % a 100,00 % representa a situação em que o vistoriador entende que o estado geral é satisfatório, necessitando apenas de intervenções pontuais ou sem necessidade de intervenção.